

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»

Στην Αθήνα σήμερα, την 24.11.2012, στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Πολιτισμού, που βρίσκεται στην οδό Μπουμπουλίνας 20-22, στην Αθήνα, οι κατωτέρω φορείς καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»:

α) Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Γενική Γραμματέα Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη, κάτοικο Αθηνών,

β) Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό, κάτοικο Λάρισας,

Λαμβάνοντας υπόψη την από 17/11/2011 1^η Προγραμματική Σύμβαση, μεταξύ των συμβαλλομένων, καθώς και τη με αρ.πρωτ. 2128/27-11-2012 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, συμφωνούν και συναποδέχονται:

1^{ον}) Την τροποποίηση της από 17/11/2011 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του (πρώην) ΥΠ.ΠΟ.Τ. και της Περιφέρειας Θεσσαλίας ως προς το Αντικείμενο αυτής (άρθρο 3) ως εξής:

Άρθρο 3

Αντικείμενο της Σύμβασης

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η συνέχιση των ανασκαφικών εργασιών στο αρχαίο θέατρο Φθιωτίδων Θηβών και η εκπόνηση μελετών για την αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου των Φθιωτίδων Θηβών.

Το αντικείμενο των ως άνω ενοτήτων έχει ως εξής ανά ενότητα εργασίας του άρθρου 2 της σύμβασης:



A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ. Οι εργασίες αρχιτεκτονικών αποτυπώσεων του θεάτρου, θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Αποτύπωση των in situ καταλοίπων της ορχήστρας και του κατώτατου τμήματος του κοίλου.
2. Αποτύπωση των εκτός μνημείου εδωλίων.
3. Αποτύπωση των αναλημμάτων των παρόδων του θεάτρου καθώς και των εκτός μνημείου αρχιτεκτονικών μελών τους.
4. Αρχιτεκτονική αποτύπωση των καταλοίπων, ρωμαϊκών και ελληνιστικών, του σκηνικού οικοδομήματος και του προσκηνίου (ποσόν 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

B. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ

Η μελέτη περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Αποκατάσταση της γεωμετρίας του κάτω κοίλου.
 2. Ανάταξη των σειρών εδωλίων που σώζονται κατά χώρα, αλλά έχουν ολισθήσει.
 3. Ένταξη των διάσπαρτων εδωλίων στο μνημείο, με πιθανή συμπλήρωση εδωλίων από παρόμοιο πέτρωμα της περιοχής.
 4. Ανατοποθέτηση των λιθοπλίνθων των αναλημμάτων των παρόδων που βρίσκονται διάσπαρτα μέσα σ' αυτές.
-
5. Προτάσεις στερέωσης των καταλοίπων του σκηνικού οικοδομήματος.
 6. Χωροθέτηση εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επισκεπτών σε διαδρομές και χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
(ποσόν 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Γ. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ

1. Στατική μελέτη εδωλίων και υποβάθρου θεάτρου και πρόταση στερέωσης.

2. Μελέτη στερέωσης αναλημματικού τοίχου υπεράνω του θεάτρου (άνδηρο), του περιμετρικού τοίχου του θεάτρου στην Βόρεια και Νότια πλευρά και του εσωτερικού τοίχου των παρόδων και της εξωτερικής παρειάς τους μετά την συμπλήρωση με υπάρχοντες λιθοπλίνθους.
3. Μελέτη στερέωσης σκηνής.

(ποσόν 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Δ.ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΛΟΥ- ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΣΤΗΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑ.

1. Έλεγχος ευστάθειας επιφάνειας έναντι απόσπασης μεταφοράς τεμαχίων σε περίπτωση επιφανειακής ροής ομβρίων.
 2. προσδιορισμός της επενέργειας της αιολικής ενέργειας.
 3. Προσδιορισμός απομείωσης εδάφους από διάβρωση της επιφάνειας λόγω της βροχόπτωσης.
 4. προσδιορισμός της ταχύτητας διήθησης των ομβριών
 5. Διατμητική αντοχή εδάφους σε κατάσταση πλήρους κορεσμού σε σχέση με το όριο πλαστικότητας για διάφορους δείκτες συνεκτικότητας.
- Από τα παραπάνω στοιχεία σε συνδυασμό με την βροχόπτωση θα προσδιοριστεί η ποσότητα του νερού που ρέει επιφανειακά και φθάνει στις θέσεις που θα επιλεγούν και ο τρόπος διακανονισμένης απορροής του
- (ποσόν 14.870,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
-

Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κάλυψη λοιπών δαπανών, που απορρέουν από υποχρεώσεις της παρούσας Σύμβασης. Στις λοιπές δαπάνες, περιλαμβάνονται η κατασκευή πινακίδας αναγγελίας του έργου, υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 7 της παρούσας Σύμβασης, καθώς και η προμήθεια αναλώσιμων ανασκαφικών υλικών, εργαλείων και γραφικής ύλης, όπως και η χρήση σκαπτικού μηχανήματος.

